

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru okien	szt.		
d.1	0354-04	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	0354-07	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi drewnianych	szt.		
d.1	0354-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Wykucie krat okiennych	szt.		
d.1	0354-07	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR-W 2-02	Okna drewniane zespolone	m ²		
d.1	1001-01	91	m ²	91.000	
				RAZEM	91.000
7	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne drewniane	m ²		
d.1	1027-01	8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
8	KNR 19-01	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.1	0584-06	22.96	m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
2		ODNOWIENIE I UZUPEŁNIENIE TYNKÓW			
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-01	194.7	m ²	194.700	
				RAZEM	194.700
10	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu	m ²		
d.2	0801-01	194.7	m ²	194.700	
				RAZEM	194.700
11	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków -scalenie tynków	m ²		
d.2	0716-02	194.7	m ²	194.700	
				RAZEM	194.700
12	KNR 4-01	Uzupełnienie krat prostych	m ²		
d.2	1301-01	21.6	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
13	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²		
d.2	2608-03	194.7	m ²	194.700	
				RAZEM	194.700
14	KNR 19-01	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m ²		
d.2	1302-02	194.7	m ²	194.700	
				RAZEM	194.700
15	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.2	1610-02	1350	m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
16	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - drzwi wejściowe	m ²		
d.2	1021-01	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
17	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,	m ²		
d.2	1309-08	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000